

LEGENDA

NUOVO INTERVENTO - MEGLIO QUANTIFICATO NEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

NUOVO INTERVENTO - MEGLIO QUANTIFICATO NEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO MIGLIORIE



Comune di Galatina - Prov. di Lecce

CULT Community Urban Library and Technological Square

Oggetto: **PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E RECUPERO DELLA BIBLIOTECA "SICILIANI" DEL POLO BIBLIO-MUSEALE DI GALATINA**

Responsabile del Procedimento: **Geom. Daniele Grappa**

Progettista: **Arch. Davide Andrea Russo**

Elaborato: **PROGETTO ARCHITETTONICO PIANTA PIANO TERRA**

Tavolo: **1**

Data: **gennaio 23**

Architetto **Davide Andrea Russo**
 P.I. 03566307513 - C.F. 8551049148001 (Ensic)
 via Foggia 130 - 73013 Galatina (LE) - 3805244074
 archdavidarusso@libero.it - davidarusso@archiworldpec.it



Tavolo: **1**

Data: **gennaio 23**

CHIESA SANTA MARIA DELLE GRAZIE

PIAZZA D. ALIGHIERI

CORSO RE D'ITALIA

Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati
compresa la stuccatura con cemento bianco o colorato e la relativa pulizia finale

intonaco premiscelato per umidità di risalita capillare eseguito con ciclo deumidificante dato in più fasi
Tinteggiatura di superfici interne con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili

Scuci-cuci di pietra da taglio per la formazione di elementi scorniciati in opera con malta di polvere di pietra e cemento bianco

Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati
compresa la stuccatura con cemento bianco o colorato e la relativa pulizia finale

Fornitura e posa in opera basolata con elementi di pietra calcarea dura; obere; di grana uniforme; non gelivo; provenienti dalle migliori cave in pietra di Soleto

Rinforzo della linea antincendio consistente in:
 Rimozione con recupero di pavimento esistente;
 Scavo a mano per una lunghezza di circa 35 m ed una profondità di circa 50 cm nei locali interni;
 Scavo a mano per una lunghezza di circa 50 m ed una profondità di circa 60 cm nelle aree esterne fino al contatore dell'acquedotto esistente;
 Trasporto e smaltimento del materiale di scavo;
 Fornitura e posa in opera di tubazione PN16 diametro 60;
 Fornitura e posa in opera di tubazione PN16 diametro 40;
 Posa di pavimento precedentemente recuperato con eventuale reintegro con pavimento della stessa tipologia;
 Rimozione con recupero di pavimento esistente;
 Scavo a mano per una lunghezza di circa 35 m ed una profondità di circa 50 cm nei locali interni;
 Scavo a mano per una lunghezza di circa 50 m ed una profondità di circa 60 cm nelle aree esterne fino al contatore dell'acquedotto esistente;
 Trasporto e smaltimento del materiale di scavo;
 Fornitura e posa in opera di tubazione PN16 diametro 60;
 Fornitura e posa in opera di tubazione PN16 diametro 40;
 Posa di pavimento precedentemente recuperato con eventuale reintegro con pavimento della stessa tipologia;

Smontaggio di armadio scorrevole portariviste
trasporto e accostamento in area indicate dalla direzione dei lavori

Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati
compresa la stuccatura con cemento bianco o colorato e la relativa pulizia finale

Scuci-cuci di pietra da taglio per la formazione di elementi scorniciati

Crosse riparazioni di infissi di qualsiasi specie, revisione della ferramenta, smontaggio ed il rimontaggio dell'infisso in sito

Intervento di spostamento busto scultoreo
compreso sistema di illuminazione

Panchina LETTERARIA in conglomerato cementizio armato base cm. 180x80

NUOVA SISTEMAZIONE AREA A VERDE

PREDISPOSIZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Fornitura e posa in opera di portone in legno di rovere, fraxo o simile, con fodera interna a doghe verticali, e fodera esterna lavorata a specchiature bugnate e comunque scorniciate

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO
 Pali speciali di fondazione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate al terreno da attraversare, compreso il successivo getto a pressione, nei fori così ricavati, in presenza di armatura metallica, di malta cementizia additivata. Diametro esterno fino a 100 mm
 Sigillatura con ripesa di malta e rifinitura finale

Demolizione di muratura nicchia
 Patinatura di pareti di pietra calcarea, eseguita con preparati a base di collanti sintetici e colori terrosi, compresa la risarcitura di alveoli di erosioni con malta di cemento bianco e idonei coloranti.
 Velatura di paramenti in tufo o in pietra a faccia vista, con soluzione costituita da acqua coice tipo "Ceprov", terre coloranti e Primer.
 Trattamento idrorepellente protettivo corticale di superfici lapidee
 Fornitura e posa in opera di grata apribile in profilati metallici semplici

contrasoffitti antincendio ex locale caldaia con prditura nascosta munita di certificazione REI-180

Nuovo impianto illuminotecnico
Binario + barra luce + fara

PREDISPOSIZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE